

汝州市自然资源执法监督指挥中心建设项目预算
(移动公司)

序号	项目名称	参数标准	单位	数量	单价 (元)	合计（元）	备注
A、指挥中设备							
1	高清解码器	支持一路VGA和一路DVI接入、支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路	台	1	17475.00	17475.00	用于接显示设备使用
2	拼接专用HDMI线缆	HDMI线缆，7米	条	9	430.00	3870.00	
3	红外高清网络半球	400万星光级1/1.8” CMOS 半球型网络摄像机； 最低照度:彩色：0.0005 Lux；黑白：0.0001 Lux； 具有不小于1/1.8"靶面尺寸	台	2	1445.00	2890.00	含摄像机电源
4	室外红外高清筒型摄像头	400万星光级1/1.8” CMOS 筒型网络摄像机； 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 焦距：2.8-12mm；	台	1	1455.00	1455.00	含摄像机支架、电源
5	拾音器	1、指向性：电容式单一指向型 2、频率响应：38Hz-15KHz 3、灵敏度：-42±3dB @ 1KHz	个	2	1160.00	2320.00	
6	网络防雷器	网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器； 传输速率：1000Mbps。	个	1	215.00	215.00	室外摄像机防雷使用
7	操作电脑	I5\16GBDDE3、500GB7200转、1G独显、1000MBPS、以太网卡	台	1	5000.00	5000.00	
8	硬盘录像机	最大接入总带宽80Mbps的8路摄像机图像； 支持2个SATA硬盘槽位接口； 可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的摄像机。	台	1	800.00	800.00	
9	硬 盘	4TB容量监控级硬盘，SATA3接口	块	1	700.00	700.00	
10	电脑端平台管理一体机	对辖区的视频监控摄像机进行管理； 支持角色功能访问权限和资源访问权限的授权管理； 支持管理不低于2000个视频监控监控点； 支持国家标准GB28181-2016协议。	套	1	24000.00	24000.00	
11	手持端APP系统	通过手机APP进行摄像机视频画面的观看，便于远程指挥； 支持手机APP进行视频的录像、远程回放、摄像机控制；	套	1	0.00	0.00	免费
12	会议摄像机	200万宽动态视频会议摄像机 支持红外遥控功能 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 编码类型: MJPEG /H.264	台	1	1500.00	1500.00	
13	交换机	24口千兆全网管二层交换机 机架式、24个千兆电口、4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量256Gbps	台	1	2000.00	2000.00	
14	互联网接入	不低于百光纤链路，上下行流量对称，提供固定IP地址	项/年	1	3600	3600.00	
15	操作台	两联操作台、两高级办公椅	套	1	2645.00	2645.00	

16	机 柜	大小900*600*2000； 优质冷轧钢板，角边2.0mm。	个	1	2630.00	2630.00	
设备小计：						71100	
B、线缆传输设备							
1	超五类网线	单模单纤、千兆，3KM，发送波长1310nm 接收波长1550nm，	米	400	3.00	1200.00	
2	主干电源线	国标纯铜	米	400	3.00	1200.00	
3	辅材	视频线网线、电源线、螺丝、胀管、数据线、扎带、防水胶布、超五类水晶头、HDMI高清线、PVC管等安装辅助材料。	批	1	2680.00	2680.00	
设备小计：						5080	
C、价格合计							
A	设备合计					76180	
B	安装施工 调试费					19045.00	
C	税费					5713.50	
D	总合计					100938.50	