

工程名称：中国人民解放军32704部队零星整修项目一标段

序号	成交标的的名称	规格型号	单位	数量	金额(元)	
					综合单价	合价
一	保障一中队加油站旁挡墙					18732.45
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽一、二类土	m3	11.11	28.41	315.64
2	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.14	412.68	883.14
3	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10	m3	6.41	405.38	2598.49
4	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10	m3	26.7	424	11320.80
5	石墙勾缝	1. 料石墙勾缝 平缝	m2	53.4	8.04	429.34
6	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.64	368.37	235.76
7	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:毛石墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚干混抹灰砂浆 DP M10	m2	53.4	44.77	2390.72
8	外脚手架		m2	106.8	5.23	558.56
二	保障一中队311、312号库房新建雨棚					30415.55
1	瓦屋面	1. 块瓦屋面 2. 镀锌板基层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	16.5	85.55	1411.58
2	灯箱	1. 面层材料种类:4厚铝塑板	m2	21.82	71.29	1555.55
3	钢托架	1. 钢托架制作、安装	t	1.65	6610.45	10907.24
4	钢梁	1. 箱型钢梁制作、安装	t	1.5	7197.64	10796.46
5	钢支撑、钢拉条	1. 钢管钢支撑制作、安装	t	0.58	6791.88	3939.29
6	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.012	6979.16	83.75
7	杂工	1. 杂工	工日	20	57.38	1147.60
8	里脚手架		m2	96	5.98	574.08
三	保障一中队4号库泄洪河床整修					13430.97
1	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm 3. 石渣外运5km	m2	102.3	28.67	2932.94
2	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 棉毡养护	m2	102.3	102.62	10498.03
四	保障一中队3号库房彩钢山墙整修					22998.40

1	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:75厚彩钢夹芯板	m2	147	149.27	21942.69
2	杂工	1. 杂工	工日	5	57.38	286.90
3	外脚手架		m2	147	5.23	768.81
<b>五</b>	<b>保障一中队河道淤泥</b>					<b>42850.19</b>
1	钢板桩	1. 钢挡土板 密板 钢撑	m2	50	22.72	1136.00
2	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:机械挖淤泥 2. 弃淤泥、流砂距离:泥浆罐车外运5km	m3	319.1	115.71	36923.06
3	杂工	1. 杂工	工日	10	57.38	573.80
4	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4217.33	4217.33
<b>六</b>	<b>保障一中队库区围墙整修</b>					<b>39602.01</b>
1	砖砌体拆除	1. 砌体名称:人工拆除石挡墙 2. 石渣外运5km	m3	25.32	64.24	1626.56
2	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10	m3	82.5	424	34980.00
3	石墙勾缝	1. 料石墙勾缝 平缝	m2	131.2	8.04	1054.85
4	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.63	624.95	393.72
5	杂工	1. 杂工	工日	15	57.38	860.70
6	外脚手架		m2	131.2	5.23	686.18
<b>七</b>	<b>保障二中队河道淤泥</b>					<b>35641.76</b>
1	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:机械挖淤泥 2. 弃淤泥、流砂距离:泥浆罐车外运5km	m3	308	115.72	35641.76
<b>八</b>	<b>保障二中队库区围墙整修</b>					<b>27336.69</b>
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽一、二类土	m3	29	28.41	823.89
2	砖砌体拆除	1. 砌体名称:人工拆除石挡墙 2. 石渣外运5km	m3	20	64.24	1284.80
3	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10	m3	59.5	424	25228.00
<b>九</b>	<b>保障一中队路灯工程</b>					<b>81622.37</b>
1	一般路灯	1. 名称:路灯 2. 型号:高6m	套	30	889.9	26697.00
2	配电箱	1. 名称:照明配电箱	台	1	876.04	876.04
3	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	5040	7.94	40017.60

4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4	m	1800	2.49	4482.00
5	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖沟槽一、二类土	m3	180	2.8	504.00
6	回填方	1. 密实度要求:机械夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	171	20.02	3423.42
7	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9	413.51	3721.59
8	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内一级钢	t	0.36	5279.79	1900.72
十	措施项目费				11255.11	11255.11
十一	规费				13729.18	13729.18
十二	税金				30385.32	30385.32
十三	共计	大写:叁拾陆万捌仟元整 小写:368000.00元				
十四	服务要求	满足采购人零星整修的要求,质量要求达到合格,30日历天内完工,最终验收达到合格标准。				