

## 2、响应分项报价表

序号	项目	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	材料及制作工艺
<b>一、楼体外挂字制作安装部分</b>						
1	字面	平方	95	950	90250	1.5 电脑镀锌板 数控冲孔 激光切割
2	字壳	平方	95	1150	109250	专用精工焊接打磨静电喷塑烤漆
3	LED 光源	平方	95	1120	106400	品牌 LED 外露灯珠
4	厂里制作人工费	平方	95	400	38000	穿灯 接线 固定灯珠
5	五金配件辅料	平方	95	45	4275	绝缘胶带 穿线管连接线焊接
6	标志汽车烤漆	平方	15	500	7500	打磨 底漆 面漆 套色处理
7	字背部钢架	支	130	265	34450	50*50*3 热镀锌方钢 主体钢架 外挂钢结构 连接体焊接 背架焊接
8	角铁	支	30	98	2940	50*50*5 方钢焊接 加固连接
	槽钢	支	30	395	11850	60*60*6 主体钢架挂钩 连接墙体固定主体架子
9	焊条	箱	18	240	4320	金桥牌
	切割片	箱	3	260	780	钢材切割片
10	加长膨胀丝	个	60	10	600	18*250 加长膨胀栓

11	电线电缆	盘	15	320	4800	国标 2.5 三厂线缆 连接字笔画延迟到主线位置
	电线电缆	盘	5	540	2700	国标 6.0 三厂线缆 连接整体字,主电 220V
12	PVC 穿线管	盘	45	35	1575	防水电源 12v400w
	胶皮钢丝	米	90	17	1530	8 毫米钢丝对钢架二次加固, 保险安全绳作用 钢丝锁紧, 双扣
13	钢丝锁扣	个	60	10	600	
14	油漆 (底漆)	升/套	20	225	4500	防锈底漆, 稀料, 固化剂, 辅料
	油漆 (面漆)	升	20	465	9300	汽车烤漆, 钢架对照墙体玻璃汽车调漆, 对照颜色, 两个颜色
15	喷绘布	平方	160	10	1600	楼顶字间距要求严格, 喷绘磨具使用
	配电箱	个	2	1500	3000	不锈钢防雨电器配电箱, 包含漏电保护器, 220V 交流接触器, 定时器, 避雷器, 等 配置接线图纸
16	加长自攻丝	盒	20	55	1100	200*5 国标自攻丝, 字体厚度 15 公分必须用 加长自攻丝固定
17	辅料	项	1	3000	3000	结构胶, 电胶布, 五金配件, 连接配件等
	现场安装人工	15 人/天	12	1000	180000	所有安装工时费包含 加班, 登高, 高空下绳, 餐费

18	电源	台	29	350	10150	400W12V 品牌 LED 专用防雨型工程电源
19	吊车	辆	1	7000	7000	
20	运费	次	600	5	3000	发光字, 钢材, 道旗等运输费用
	小计:				644470	
<b>二、落地字制作安装</b>						
1	字面	平方	95	950	90250	5.0 白色品牌亚克力雕刻面板
2	字壳	平方	95	1250	118750	正面 1.5 拉丝不锈钢, 侧面 1.0 拉丝不锈钢焊接成型厚度 150 毫米
3	LED 光源	平方	95	1120	106400	品牌 LED 灯珠
4	钢结构	平方	95	450	42750	5*5*3 镀锌方管内部支持, 带支腿, 表面油漆防锈处理
5	厂里制作人工费 (五金小件)	平方	95	400	38000	焊接 电线 螺丝 焊丝等
6	底座钢结构	米	95	450	42750	5*5*3 镀锌方管焊接支撑
7	底座外壳	米	95	450	42750	1.5 拉丝不锈钢位置作图, 激光切割, 刨槽折弯, 油漆处理, 与钢结构焊接拼装, 字固定焊接

8	电源	台	24	235	5640	400W12V 品牌 LED 专用防雨型工程电源
9	配电箱	个	1	1500	1500	不锈钢防雨电器配电箱，包含漏电保护器，220V 交流接触器，定时器，避雷器，等配置接线图纸
10	预埋基坑	个	10	900	9000	预埋基坑人工挖深度 60-100 公分
	地面平整	项	1	2500	2500	水平处理，泥土加固，绿化处理
11	钢材	根	30	195	5850	4*4*3 方管基坑内部做钢结构加固
	混凝土	项	1	5000	5000	基坑混凝土回填加固
12	吊车	项	1	7000	7000	机械租赁费
13	现场人工	15 人/天	8	800	96000	所有安装工时费包含加班，登高，餐费
小计：					614140	
<b>三、楼体正面门头制作安装</b>						
1	字面	平方	36	950	34200	5.0 品牌进口黑白板哑光亚克力
2	字壳	平方	36	1150	41400	正面 1.5 拉丝不锈钢，侧面 1.0 拉丝不锈钢焊接成型厚度 150 毫米
3	LED 光源	平方	36	1120	40320	品牌 LED 黑白板专用灯

4	标志油漆	平方	5	760	3800	标志汽车调漆, 套色处理, 底漆防锈处理
5	字体油漆	平方	36	360	12960	不锈钢底漆处理, 面漆汽车调漆与面板同色烤漆
6	安装角码	包	2	40	80	L 型角码固定字
7	密封胶	箱	3	470	1410	幕墙专用结构胶, 用于底部和侧面, 石材与字粘接
8	富迪双面胶	箱	1	220	220	字与石材固定用双层使用
9	KT板磨具	张	22	30	660	间距要求严格用于字的定位安装
10	防火绝缘穿线管	根	50	8	400	户外绝缘防火穿线, 分线主线隐藏用
11	电线	盘	2	480	960	国标 2.5 黑红双股铜线, 连接字线
12	电线	盘	2	540	1080	国标 6.0 单股铜线, 220V 主电使用, 带回路
13	石材膨胀栓	包	3	25	75	塑料膨胀栓包含自攻丝
14	脚手架租赁	组	6	400	2400	安装字登高使用
14	电源	台	17	330	5610	全防水水景灌胶高功率 400W12V 工程亮化电源

15	配电箱	个	1	960	960	不锈钢防雨电器配电箱，包含漏电保护器，220V 交流接触器，定时器，避雷器，等配置接线图纸
16	吊车	项	1	7000	7000	
17	安装	10人/天	6	1000	60000	所有安装工时费包含加班，登高，餐费
小计:					213535	
<b>四、户外罗马道旗制作安装</b>						
1	底座	个	18	1000	18000	镀锌板折弯焊接，内部镀锌方管焊接，底部法兰焊接固定爪，上部开配重孔。
2	旗杆	个	18	650	11700	镀锌方管焊接做造型，旗面卡槽，油漆处理
3	旗面钢架	个	18	365	6570	镀锌方管焊接骨架
4	旗面喷绘	个	18	240	4320	加厚内光布 UV 打印，固定旗面钢架
5	安装	项	1	10000	10000	刨坑水泥大沙预埋固定
6	丝网印刷	个	18	245	4410	底座双面丝印金字
小计:					55000	
1	设计排版费	1	项	15000	15000	
2	电费	1	项	8650	8650	

3	垃圾清运费	1	项	3500	3500	
4	施工管理费	1	项	77036	77036	
	小计:				104186	
	合计				<b>1631331</b>	