

# 信阳市人民医院生殖医学科达标工程项目

## 工程量清单编制说明

### 一、工程概况：

本工程为信阳市人民医院生殖医学科达标工程项目，主要内容为拆除装饰工程；墙体、吊顶、地面，拆除暖通工程、拆除电气工程，新建装饰工程、新建暖通、新建电气等图纸范围内。

### 二、本清单编制依据

本工程预算由委托单位提供的评审资料，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）等有关计价管理办法及国家相关规定条例编制而成，材料价格执行《信阳建设工程造价信息》2025年第6期执行及市场询价。

### 三、情况说明：

- 1、人工费指数、管理类指数、机械类指数按豫建消技 2025 年 7-12 月调整；
- 2、税金按豫建设标〔2019〕193 号文件 9%计入。
- 3、本造价含其他措施费（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费），结算时根据实际情况和有效签证另行调整。
- 4、本工程量清单若与实际施工不符时，结算时根据合同约定另行调整。

河南日新工程造价咨询有限责任公司

2026年3月24日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除装饰工程						
1	011605001001	平面拆除	1. 饰面材料种类： PVC卷材地面 2. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	14.65			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类： 地板砖地面 2. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	4.5			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类： 铝扣吊顶 2. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	143.99			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体的截面尺寸： 2. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>3</sup>	1.15			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类： 蹲便器 2. 未尽事宜详见施工图纸	套	2			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类： 淋浴 2. 未尽事宜详见施工图纸	套	2			
7	011610002001	门拆除	1. 门窗洞口尺寸：1*2.1 2. 未尽事宜详见施工图纸	樘	1			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾（含建筑垃圾下楼） 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	7.6			
		分部小计						
		拆除暖通工程						
1	011610002002	恒温传递窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：500*850、550*500、600*600 2. 未尽事宜详见施工图纸	樘	3			
2	011614001001	风口拆除	1. 风口尺寸：320*320 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011614001002	风口拆除	1. 风口尺寸:484*484 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	11			
4	011614001003	风口拆除	1. 风口尺寸:600*600 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	16			
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌薄钢板 2. 管道尺寸:320*200 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	17.77			
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌薄钢板 2. 管道尺寸:500*250 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	14.37			
7	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌薄钢板 2. 管道尺寸:400*200 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	33.07			
8	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌薄钢板 2. 管道尺寸:500*320 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	14.89			
9	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌薄钢板 2. 管道尺寸:630*630 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	12.76			
10	011612001006	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌薄钢板 2. 管道尺寸:400*320 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	7.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：630*500 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	53.12			
12	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：500*400 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	27.41			
13	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：320*320 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	3.78			
14	011612001010	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：800*630 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	16.85			
15	011612001011	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：400*250 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	23.46			
16	011612001012	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：250*250 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	25.92			
17	011612001013	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：200*200 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	7.43			
18	011612001014	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：630*400 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	38.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011612001015	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：320*250 3. 未尽事宜详见施工图纸	m2	4.43			
20	011612001016	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：800*500	m2	2.47			
21	011612001017	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌薄钢板 2. 管道尺寸：630*320	m2	8.06			
22	031301003001	空调机组拆除	1. 空调机组拆除 2. 未尽事宜详见施工图纸	台	4			
23	011614002001	拆除风阀	1. 规格：：500*250 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	8			
24	011614002002	拆除防火阀	1. 柜体尺寸：长、宽、高：650*800 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	6			
25	030703020001	消声器拆除	1. 未尽事宜详见施工图纸	个	4			
26	030210002001	风管式电加热器拆除	1. 名称：电预热 2. 型号：27KW 3. 未尽事宜详见施工图纸	台	1			
27	030703021001	静压箱拆除	1. 规格：800*800*800 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	1			
28	030211003001	循环水泵拆除	1. 名称：空调水泵 2. 未尽事宜详见施工图纸	台	3			
29	031006006001	模块化风冷机组拆除	1. 型号、规格：模块化风冷机组拆除 2. 未尽事宜详见施工图纸	组	1			
30	050307020001	冷凝水池拆除	1. 未尽事宜详见施工图纸 2. 1*0.5	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011612001018	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 2. 规格：DN50以内 3. 未尽事宜详见施工图纸	m	29.55			
32	011612001019	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 2. 规格：DN100以内 3. 未尽事宜详见施工图纸	m	63.86			
33	011612001020	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管 2. 规格：DN75以内 3. 未尽事宜详见施工图纸	m	21.34			
34	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除垃圾（含建筑垃圾下楼） 2. 运距：5km	m <sup>3</sup>	40.68			
		分部小计						
		拆除电气工程						
1	030404016001	控制箱	1. 名称：拆除空调机组AC控制箱 2. 未尽事宜详见施工图纸	台	4			
2	030411003001	桥架拆除	1. 规格：200*100 2. 未尽事宜详见施工图纸	m	21.45			
3	030411003002	桥架拆除	1. 规格：100*500 2. 未尽事宜详见施工图纸	m	19.67			
4	031103009001	电缆拆除	1. 名称：电缆拆除 2. 规格：WDZB-YJY 4*35+1*16 3. 材质：铜芯	m	16.5			
5	031103009002	电缆拆除	1. 名称：电缆拆除 2. 规格：WDZB-YJY 4*25+1*16 3. 材质：铜芯	m	42.23			
6	030402002001	断路器拆除	1. 名称：断路器NSX 100N-100A/3P 2. 其它：详见图纸设计及相关规范	台	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030402002002	断路器拆除	1. 名称:断路器NSX100N-80A/3P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	3			
8	030402002003	断路器拆除	1. 名称:断路器NSX100N-32A/3P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
9	040803005001	电缆终端头拆除	1. 名称:WDZB-YJY4×35+1×16 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	2			
10	040803005002	电缆终端头拆除	1. 名称:WDZB-YJY4×25+1×16 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	4			
		分部小计						
		新建装饰工程						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:手工玻镁洁净板隔墙100mm 2. 铝合金龙骨 3. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	38.95			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:手工玻镁洁净板隔墙50mm 2. 铝合金龙骨 3. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	180.29			
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 20厚水泥砂浆找平 2. 3mm自流平 3. 2mmPVC卷材地面 4. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	61.3			
4	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金天棚龙骨(不上人) 2. 面层材料品种、规格:手工玻镁洁净板 3. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	143.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010804007001	特种门	1、洁净室自动升降密闭钢质门，密封条自动升降，提高密封性，电解镀锌钢板，表面喷涂，防尘、防锈、抗菌 2、门体内夹芯材料为铝蜂窝，根据需要设置观察窗，双层钢化玻璃观察窗的尺寸为厚度 50mm、宽度 400mm、高 600mm 3、门附件配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等 4、气密性能满足国家规范，抗压性能不低于 2.8 5、带观察窗。 6、未尽事宜详见施工图纸	m2	10.75			
6	010805001001	医用气密电动门	1、同时具有脚感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，防夹、防撞。门体采用钢板喷塑，铝合金包边，铝合金门套，带观察窗。防尘、防锈、抗菌，良好光滑度 2、电机静音、高效 3、下沉距离 15mm，向内 10mm，增加气密性，紧闭力 > 70N，手动推力 < 100N 4、气密性能符合国家标准 (GB/T7106-2008) 第 8 级标准 5、如遇火灾时均可手动开启 6、未尽事宜详见施工图纸	m2	1.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010804003001	医用气密推拉门	1、手动开启方式，防夹、防撞。门体采用钢板喷塑，铝合金包边，铝合金门套，带观察窗。 2、防尘、防锈、抗菌，良好光滑度 3、下沉距离 15mm，向内 10mm，增加气密性，紧闭力 > 70N，手动推力 < 100N 4、气密性能符合国家标准 (GB/T7106-2008) 第 8 级标准 5、如遇火灾时均可手动开启 6、未尽事宜详见施工图纸	m2	1.89			
8	010807006001	定制医用升降传递窗	1、定制医用升降传递窗（取卵室用），原有传递窗尺寸 500*500*850，该升降传递窗需比原有尺寸大，具体尺寸根据现场情况定制。 2. 开启方式为上下移动玻璃 3. 边框选用 1.5mm 厚优质 304 不锈钢板，柜体 1.2mm 厚优质 304 不锈钢板。 4、未尽事宜详见施工图纸	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010807006002	定制医用升降传递窗	1、定制医用升降传递窗（移植室用）。原有传递窗为双门互锁传递窗，尺寸 500*500*550（厚），拆除。新增传递窗具体尺寸根据现场情况定制。 2、开启方式为上下移动玻璃 3、边框选用 1.5mm 厚优质 304 不锈钢板，柜体 1.2mm 厚优质 304 不锈钢板。 4、未尽事宜详见施工图纸	樘	1			
10	031004004001	污洗池	1、材质：不锈钢 2、规格类型：带台面单槽污洗池 3、组装形式：配套水龙头、五金、下水 4、未尽事宜详见施工图纸	套	1			
11	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:地漏DN100 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	1			
		分部小计						
		新建暖通工程						
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 规格:915*630医用高效送风口 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	16			
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 规格:630*630医用高效送风口 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 规格:484*484医用高效送风口 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	6			
4	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制单层百叶风口 2. 规格:320*320医用高效送风口 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	3			
5	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧回百叶风口 2. 规格:450*350 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	24			
6	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:顶排格栅排风口 2. 规格:400*300 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	7			
7	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 $\leq$ 450mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 系统:排风系统 7. 接口形式: $\delta=1.2$ mm以内咬口 8. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	51.58			
8	031208002001	管道保温	1. 绝热材料品种:橡塑板 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径: DN50 4. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>3</sup>	16.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 系统:排烟系统 7. 接口形式:δ=1.2mm以内咬口 8. 未尽事宜详见施工图纸	m2	490.04			
10	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 系统:排风系统 7. 接口形式:δ=1.2mm以内咬口 8. 未尽事宜详见施工图纸	m2	155.05			
11	031208002002	管道保温	1. 绝热材料品种:橡塑板 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径: DN400mm以内 4. 未尽事宜详见施工图纸	m3	4.79			
12	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长≤400mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 系统:排风系统 7. 接口形式:δ=1.2mm以内咬口 8. 未尽事宜详见施工图纸	m2	4.52			
13	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:钢制防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030701003001	医用洁净空调机组	1. 名称:医用洁净空调机组 2. 规格:AHU-301 3. 尺寸: 4000*1400*1400 4. 机组风量10200m <sup>3</sup> /h, 制冷量36KW, 制热量38KW, 风量2000m <sup>3</sup> /h, 余压750Pa, 功率5.5KW, 重量890Kg 5. 未尽事宜详见施工图纸	台	1			
15	030701003002	医用洁净空调机组	1. 名称:医用洁净空调机组 2. 规格:AHU-302-1 3. 尺寸: 4000*1400*1600 4. 机组风量13400m <sup>3</sup> /h, 制冷量50.4KW, 制热量56.5KW, 风量2700m <sup>3</sup> /h, 余压800Pa, 功率7.5KW, 重量920Kg 5. 未尽事宜详见施工图纸	台	1			
16	030701003003	医用洁净空调机组	1. 名称:医用洁净空调机组 2. 规格:AHU-302-2 3. 尺寸: 4000*1400*1600 4. 机组风量13400m <sup>3</sup> /h, 制冷量50.4KW, 制热量56.5KW, 风量2700m <sup>3</sup> /h, 余压800Pa, 功率7.5KW, 重量920Kg 5. 未尽事宜详见施工图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 信阳市人民医院生殖医学科达标

标段:

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030701003004	医用洁净空调机组	1. 名称:医用洁净空调机组 2. 规格:AHU-303 3. 尺寸: 4000*1400*1900 4. 机组风量15100m <sup>3</sup> /h, 制冷量56KW, 制热量63KW, 风量2800m <sup>3</sup> /h, 余压800Pa, 功率11KW, 重量970Kg 5. 未尽事宜详见施工图纸	台	1			
18	030701003005	医用新风机组	1. 名称:医用新风机组 2. 规格:PAU-301 3. 尺寸: 4000*1200*1200 4. 制冷量137KW, 制热量150KW, 新风量7500m <sup>3</sup> /h, 余压600Pa, 功率5.5KW, 重量970Kg 5. 未尽事宜详见施工图纸	台	1			
19	030701003006	室外机	1. 名称:医用洁净空调室外机18 2. 规格:AHU-301室外机 3. 制冷量18KW, 制热量19KW, 电机功率7.1KW, 重量:150kg	台	2			
20	030701003007	室外机	1. 名称:医用洁净空调室外机50 2. 规格:AHU-302-1/2室外机 3. 制冷量50.4KW, 制热量56.5KW, 电机功率21.4KW, 重量:270kg	台	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030701003008	室外机	1. 名称:医用洁净空调室外机56 2. 规格:AHU-303室外机 3. 制冷量56KW, 制热量63KW, 电机功率23.7KW, 重量:320kg	台	1			
22	030701003009	室外机	1. 名称:医用洁净空调室外机68 2. 规格:PAU-301室外机 3. 制冷量68.5KW, 制热量75KW, 电机功率29.7KW, 重量:320kg	台	2			
23	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机P-301 2. 机组风量:1700m <sup>3</sup> /h 3. 静压:700pa 4. 电机/压缩机功率:0.4KW	台	1			
24	030108001002	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机P-302 2. 机组风量:1200m <sup>3</sup> /h 3. 静压:700pa 4. 电机/压缩机功率:0.4KW	台	1			
25	030108001003	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机P-303 2. 机组风量:1880m <sup>3</sup> /h 3. 静压:700pa 4. 电机/压缩机功率:0.4KW	台	1			
26	030108001004	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机P-01 2. 机组风量:600m <sup>3</sup> /h 3. 静压:700pa 4. 电机/压缩机功率:0.4KW	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 信阳市人民医院生殖医学科达标

标段:

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 钢制防雨百叶风口 2. 规格: 500*800 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	1			
28	031003010001	软接头(软管)	1. 规格: 150mm 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	7			
29	030702009001	消声弯头	1. 名称: 消声弯头 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	6			
30	030703001001	阀门	1. 名称: 电动风阀 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	3			
31	030603002001	调节阀	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	1			
32	030603002002	防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 未尽事宜详见施工图纸	台	3			
33	030701003010	空气处理器	1. 名称: 空气处理器 2. 规格: 1.3*1.215*0.78 3. 风量13400m <sup>3</sup> /h, 功率0.2KW 4. 未尽事宜详见施工图纸	台	2			
34	030220001001	加湿器纯水装置	1. 名称: 加湿器纯水装置 2. 规格: XS-0.25-2 3. 未尽事宜详见施工图纸	套	1			
35	031001006001	空调冷凝水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质: UPVC排水塑料管 4. 规格: De40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 包含管件、成品管卡 7. 未尽事宜详见施工图纸	m	7.34			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 信阳市人民医院生殖医学科达标

标段:

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031208002003	管道保温	1. 绝热材料品种: 橡塑板 2. 绝热厚度: 28mm 3. 管道外径: DN50mm以内 4. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>3</sup>	2.04			
37	031001006002	空调冷凝水管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质: UPVC排水塑料管 4. 规格: De32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 包含管件、成品管卡 7. 未尽事宜详见施工图纸	m	23.63			
38	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、冲洗、消毒 6. 未尽事宜详见施工图纸	m	19.18			
39	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、冲洗、消毒 6. 未尽事宜详见施工图纸	m	10.41			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:UPVC de32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 未尽事宜详见施工图纸	m	12.18			
41	030411003003	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格:500*200 3. 未尽事宜详见施工图纸	m	32.41			
42	030411003004	桥架	1. 名称:防水桥架 2. 规格:300*200 3. 未尽事宜详见施工图纸	m	12.98			
43	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 刷油要求:均先除锈后,刷樟丹防锈漆两遍,再刷醇酸磁漆两遍 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油等,满足规范及图纸抗震要求	kg	39.92			
44	031001004001	铜管	1. 名称:空调冷媒铜管 2. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3. 规格、压力等级:φ9.52 4. 连接形式:钎焊 5. 未尽事宜详见施工图纸	m	73.71			
45	031001004002	铜管	1. 名称:空调冷媒铜管 2. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3. 规格、压力等级:φ19 4. 连接形式:钎焊 5. 未尽事宜详见施工图纸	m	73.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
46	031001004003	铜管	1. 名称:空调冷媒铜管 2. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4. 连接形式:钎焊 5. 未尽事宜详见施工图纸	m	181.24			
47	031001004004	铜管	1. 名称:空调冷媒铜管 2. 材质:磷脱氧无缝拉制紫铜管 3. 规格、压力等级: $\phi 28.6$ 4. 连接形式:钎焊 5. 未尽事宜详见施工图纸	m	181.24			
48	031208002004	管道保温	1. 绝热材料品种:橡塑板 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径: 30mm以内 4. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>3</sup>	10.2			
49	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板 4. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>3</sup>	0.06			
50	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:涂料防水 聚合物水泥防水涂料 2. 砂浆厚度、配合比:1.5mm 3. 未尽事宜详见施工图纸	m <sup>2</sup>	1.6			
51	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:槽钢 2. 规格:120*53*5.5 3. 未尽事宜详见施工图纸	t	0.198			
52	030607004001	信号报警器	1. 名称:低氧浓度报警器	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
53	031006015001	加湿器降温溢流箱	1. 材质、类型: 不锈钢拉丝 2. 型号、规格: 350*350mm 3. 加湿器降温溢流箱 4. 未尽事宜详见施工图纸	个	4			
54	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4			
55	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
56	030113015001	过滤器	1. 名称: 初效过滤器 (G4 级)	台	31			
		分部小计						
		新建电气工程						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED筒灯 2. 其它: 详见图纸设计及相关规范 3. 未尽事宜详见施工图纸	套	4			
2	030404035001	插座	1. 名称: 单相二三眼安全型插座 2. 规格: AC250V, 10A/带安全门 3. 安装方式: 暗装, 距地0.3m 4. 未尽事宜详见施工图纸	个	15			
3	030404034001	照明开关	1. 名称: 调光开关 2. 规格: AC250V, 10A 3. 安装方式: 暗装, 距地1.3m 4. 未尽事宜详见施工图纸	个	2			
4	030404019001	控制开关	1. 名称: 门禁开关 2. 未尽事宜详见施工图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 未尽事宜详见施工图纸	个	3			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:医用LED净化灯300*300, 18W 2. 安装形式:吊顶安装 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	套	1			
7	030412005002	荧光灯	1. 名称:医用LED净化灯(带应急) 600*300 2. 安装形式:吊顶安装 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	套	2			
8	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	340.98			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 配线部位:暗敷 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	842.95			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱(新增) SZAPJH2 2. 型号:Pe=28kW, Kx=1, COSφ=0.8 Ijs=53.18A 3. 安装方式:落地安装,基础高度0.30m 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
11	030411003005	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	15.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411003006	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*200 3. 材质:钢制 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	35.51			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	16.5			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	39.16			
15	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	22.65			
16	030402002004	断路器	1. 名称:断路器 MCCB 125/3P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
17	030402002005	断路器	1. 名称:断路器 MCCB 200/3P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	2			
18	030402002006	断路器	1. 名称:断路器 MCCB 160/3P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030402002007	断路器	1. 名称:断路器MCB 25A/2P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	3			
20	030402002008	断路器	1. 名称:断路器MCB -C16A/1P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
21	030402002009	断路器	1. 名称:断路器MCB -C16A/2P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
22	040803005003	电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-1KV-4×50+1×25 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	2			
23	040803005004	电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-1KV-4×95+1×50 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	4			
24	040803005005	电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-1KV-4×70+1×35 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	2			
25	040803005006	电缆终端头	1. 名称:WDZB-YJY-1KV-4×75+1×35 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	2			
26	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-1KV-4*75+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	22.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 信阳市人民医院生殖医学科达标

标段:

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:桥架穿放 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	142.6			
28	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	50.3			
29	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 规格:SPD-40/4P 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	1			
30	030404019002	控制开关	1. 名称:双电源转换开关PC 级自投自复 200/4P 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	1			
31	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED单管荧光灯 2. 型号:18W/功率 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	套	4			
32	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	1			
33	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线(六类网线)网线 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	226.39			
34	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:镀锌钢管DN20 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	32.22			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:AC250V, 10A 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	个	11			
36	030507005001	识别设备	1. 名称:人脸识别设备 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	8			
37	030507005002	识别设备	1. 名称:生殖系统识别一体机 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	11			
38	030411003007	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	31			
39	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 刷油要求:均先除锈后, 刷樟丹防锈漆两遍, 再刷醇酸磁漆两遍 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油等, 满足规范及图纸抗震要求 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	kg	71.81			
40	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其它:详见图纸设计及相关规范	系统	1			
41	030404017002	配电箱	1. 名称:AC空调控制柜 2. 型号:AHU-301 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
42	030404017003	配电箱	1. 名称:AC空调控制柜 2. 型号:AHU-302-1/2 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信阳市人民医院生殖医学科达标

标段：

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017004	配电箱	1. 名称:AC空调控制柜 2. 型号:AHU-303 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
44	030404017005	配电箱	1. 名称:AC空调控制柜 2. 型号:PAU-301 3. 其它:详见图纸设计及相关规范	台	1			
45	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:槽钢基础 2. 规格:c12 3. 未尽事宜详见施工图纸	t	0.127			
46	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	102			
47	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	56			
48	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-1KV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、配管敷设 5. 其它:详见图纸设计及相关规范	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







